

**Opis przedmiotu zamówienia
dot. zadania pn.
„Remont klatek schodowych budynku na Os. J. Korczaka 6 w Suszu”**

Zakres robót:

1. Przygotowanie sufitu pod malowanie farbą emulsyjną 68,5m², w tym: skrobanie, gruntowanie.
2. Szpachlowanie sufitu 68,5m², w tym: dwukrotne naciąganie gipsu szpachlowego, szlifowanie, gruntowanie.
3. Malowanie sufitu farbą emulsyjną (kolor biały) 68,5m², w tym: dwukrotne malowanie farbą emulsyjną.
4. Przygotowanie ścian pod malowanie farbą emulsyjną 91m², w tym: skrobanie starej nawierzchni, gruntowanie.
5. Szpachlowanie ścian 91m², w tym: dwukrotne naciąganie gipsu szpachlowego, montaż narożników, szlifowanie, gruntowanie, zabezpieczenie drzwi wejściowych do mieszkań folią ochronną.
6. Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor do uzgodnienia) 91m².
7. Przygotowanie ściany (lamperii) do malowania farbą emulsyjną (kolor do uzgodnienia) 99,5m², w tym: skrobanie starej nawierzchni, gruntowanie, wtapianie siatki na pęknięcia.
8. Szpachlowanie ścian (lamperii) 99,5m², w tym: naciąganie ścian Goldbandem, dwukrotne naciąganie gipsu szpachlowego, wtopienie siatki na pęknięcia, montaż narożników, szlifowanie, gruntowanie.
9. Dwukrotne malowanie ścian (lamperii) farbą emulsyjną (kolor do uzgodnienia) 99,5m².
10. Dwukrotne malowanie ściany (lamperia) lakierem wodnym półmat 99,5m².
11. Pomalowanie balustrad i wszystkich innych elementów metalowych oraz cokołów i policzków schodowych.
12. Demontaż starych i montaż nowych drzwi wejściowych do piwnicy.
13. Wymiana włączników dzwonka na nowe – 20st.
14. Codzienne sprzątanie miejsca prowadzonych prac.
15. Końcowe uprzątnięcie miejsca prowadzonych prac wraz z wewnętrznym i zewnętrznym umyciem okien.

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien skontaktować się ze Zlecającym celem przeprowadzenia wizji lokalnej, umożliwiającej doprecyzowanie zakresu wymaganych prac.