

**Opis przedmiotu zamówienia  
dot. zadania pn.  
„Remont klatki schodowej budynku na Os. J. Korczaka 9 w Suszu”**

Zakres robót:

1. Przygotowanie sufitu pod malowanie farbą emulsyjną 102m<sup>2</sup>, w tym: skrobanie, gruntowanie.
2. Szpachlowanie sufitu 102m<sup>2</sup>, w tym: dwukrotne naciąganie gipsu szpachlowego, szlifowanie, gruntowanie.
3. Malowanie sufitu farbą emulsyjną (kolor biały) 102m<sup>2</sup>, w tym: dwukrotne malowanie farbą emulsyjną.
4. Przygotowanie ścian pod malowanie farbą emulsyjną 174m<sup>2</sup>, w tym: skrobanie starej nawierzchni, gruntowanie.
5. Szpachlowanie ścian 174m<sup>2</sup>, w tym: dwukrotne naciąganie gipsu szpachlowego, montaż narożników, szlifowanie, gruntowanie, zabezpieczenie drzwi wejściowych do mieszkań folią ochronną.
6. Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną (kolor do uzgodnienia) 174m<sup>2</sup>.
7. Przygotowanie ściany (lamperii) do malowania farbą emulsyjną (kolor do uzgodnienia) 186m<sup>2</sup>, w tym: skrobanie starej nawierzchni, gruntowanie, wtapianie siatki na pęknięcia.
8. Szpachlowanie ścian (lamperii) 186m<sup>2</sup>, w tym: naciąganie ścian Goldbandem, dwukrotne naciąganie gipsu szpachlowego, wtopienie siatki na pęknięcia, montaż narożników, szlifowanie, gruntowanie.
9. Dwukrotne malowanie ścian (lamperii) farbą emulsyjną (kolor do uzgodnienia) 186m<sup>2</sup>.
10. Dwukrotne malowanie ściany (lamperia) lakierem wodnym półmat 186m<sup>2</sup>.
11. Pomalowanie balustrad i wszystkich innych elementów metalowych oraz cokołów i policzków schodowych.
12. Demontaż starych i montaż nowych drzwi wejściowych do piwnicy.
13. Wymiana włączników dzwonka na nowe – 18st.
14. Codzienne sprzątnięcie miejsca prowadzonych prac.
15. Końcowe uprzątnięcie miejsca prowadzonych prac wraz z wewnętrznym i zewnętrznym umyciem okien.

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien skontaktować się ze Zlecającym celem przeprowadzenia wizji lokalnej, umożliwiającej doprecyzowanie zakresu wymaganych prac.