

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys</b>		
1	Element	<b>Utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową</b>		
1.1	KNR 231/101/7	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 20 cm Wyliczenie ilości robót: 4,70*3,70		
		17,390000		
		RAZEM: 17,390000	m2	17,390
1.2	KNR 231/104/1	Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	17,390
1.3	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła Wyliczenie ilości robót: (4,70*2)*0,2*0,2 (3,70*2)*0,2*0,2		
		0,376000		
		0,296000		
		RAZEM: 0,672000	m3	0,672
1.4	KNR 231/407/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Wyliczenie ilości robót: 3,70*2 4,70*2		
		7,400000		
		9,400000		
		RAZEM: 16,800000	m	16,800
1.5	KNR 231/109/3	Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm Wyliczenie ilości robót: 4,70*3,70		
		17,390000		
		RAZEM: 17,390000	m2	17,390
1.6	KNR 231/511/1 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka szara	m2	17,390